



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Genio Civile di Caserta
Via Cesare Battisti, n.30
81100 CASERTA
Tel.0823 553209 – Fax 0823 553210

REGIONE CAMPANIA

2016. 0542447 04/08/2016 15,16

530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA

ica : 53.8.11. Fascicolo : 34 del 2016



Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Ing. Vittorio Severino

pec: ordine@ordingce.it

Oggetto: Controlli di accettazione in cantiere sulle barre di armatura da calcestruzzo armato
(par.11.3.2.10.4 DM 14/01/08).

Si dà riscontro alla richiesta di codesto Ordine (prot. 2284 del 28/07/16 - prot. Reg. Camp. n.541241 del 04/08/2016), con cui sono state evidenziate discordanti previsioni del D.M. 14/01/08 (par.11.3.2.10.4, in cui è previsto che i controlli di accettazione in cantiere delle barre di acciaio da c.a. siano “*da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto*”) e della relativa circolare di attuazione n.617/2009 (par. C11.3.2.10.4, in cui per detti controlli si legge: “*è opportuno che gli stessi siano effettuati prima della messa in opera del lotto di spedizione e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.*”).

La questione è ben nota a questo Ufficio, competente a rilasciare l'attestazione di “avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate “ (art.9,co. 4, del regolamento regionale n. 4/2010 di attuazione della L.R.9/83 s.m.i., in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 65, co. 6 e 7 D.P.R. 380/01 s.m.i. - art. 6, co. 1 e 2 L.1086/71).

Al riguardo questo Ufficio, pur nella consapevolezza del differente rango delle due disposizioni normative ministeriali, ritiene che, in mancanza di specifiche direttive in proposito da parte del competente Ministero, non possa essere denegata la predetta attestazione se i controlli di accettazione svolti dal direttore dei lavori risultano rispettosi di quanto prescritto dalla circolare 617/2009.

In tali casi, infatti, il direttore dei lavori ha sempre la possibilità di intervenire sul processo costruttivo disponendo tutti gli accorgimenti necessari per ovviare alle deficienze eventualmente manifestate dalle prove, fino alla completa demolizione degli elementi strutturali realizzati con dette barre di armatura.

A.L

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo